

<b>Código</b>	<b>Designação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade</b>	<b>Qtd</b>	<b>Preço Base</b>	<b>Requisitos</b>	<b>Local Entrega</b>
1	MOVIMENTO DE TERRAS						
1.1	Escavação em terreno de qualquer natureza, incluindo carga, transporte e descarga em depósito da responsabilidade do empreiteiro para posterior reutilização e remoção das terras sobranes da responsabilidade do empreiteiro.		m3	42			
1.2	Aterro com terras provenientes da escavação, compactação, rega, compactação e rega por camadas não superiores a 30cm, assim como todos os trabalhos e materiais necessários a sua boa execução.		m3	20,7			
2	MUROS						
2.1	Demolição						
2.1.1	Desmorte de muros existentes granito, com aproveitamento do material da demolição, incluindo carga transporte e descarga em estaleiro para posterior reutilização, assim como todos os trabalhos necessários.		m2	34,5			
2.1.2	Demolição de muro em betão ciclópico junto a rampa, incluindo carga, transporte e descarga em vazadouro da responsabilidade do empreiteiro.		m2	5,2			
2.2	Muro Granito						
2.2.1	Execução de muros de alvenaria de granito com 30/40cm espessura com pedra resultante do desmorte, assente em fundação de betão, incluindo movimento de terras da fundação, bem como todos os trabalhos necessários a sua boa execução de acordo com com o existente.		m2	34,5			
2.2.2	Fornecimento e execução de muros de alvenaria de granito com 30/40cm espessura, assente em fundação de betão, incluindo movimento de terras da fundação, bem como todos os trabalhos necessários a sua boa execução de acordo com com o existente.		m2	5,53			
2.3	Betão ciclópico em muros c/ a dosagem de 250 kg de cimento por 23% de pedra grossa, com diam. Até 0.20m, incluindo cofragem, escoramento, fornecimento e aplicação.						
2.3.1	Em fundação de muros de suporte, espera e vedação.		m3	7,5			
2.3.2	Em elevação de muros de suporte e espera.		m3	13,8			
3	DIVERSOS						
3.1	Levantamento e recolocação de rede de vedação existente em malha plastificada, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários a sua boa recolocação e fixação de modo a ficar nas condições existentes.		ml	19			

3.2	Remoção de raízes existentes, que provocaram deformação dos muros a reparar, incluindo todos os trabalhos e meios necessários a sua remoção, carga transporte e descarga em vazadouro da responsabilidade do empreiteiro		UN	2			
-----	--	--	----	---	--	--	--