

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qty
	1	EQUIPAMENTO E OBRAS AUXILIARES		
1	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro e outros trabalhos preparatórios.	vg	1
2	1.2	Fornecimento e montagem de placa informativa da obra, conforme modelo anexo.	UN	2
3	1.3	Manutenção e sinalização da via durante a execução dos trabalhos de modo a permitir uma boa circulação e acesso às casas.	vg	1
	2	PASSEIOS e BERMAS		
4	2.1	Demolição de passeios em betonilha, incluindo carga, transporte e descarga em local de vazadouro da responsabilidade do empreiteiro.	m2	2035
5	2.2	Fornecimento e execução de massame de fundação e acabamento em betonilha, constituído por camada de brita n.º3 com a espessura de 0,15m, betão C15/20 e acabamento da betonilha em tipo pavimento varrido ou esquadrelado.	m2	2035
6	2.3	Levantamento e reposição de passeios em pedra de chão, incluindo fornecimento, espalhamento e regularização de areia na base e recobrimento com o mesmo material.	m2	722
7	2.4	Levantamento e reposição de cubos de forma a colmatar o desnível dos pavimentos, após o reforço do pavimento em vários pontos do concelho.	m2	633
8	2.5	Levantamento e reposição de calçada à portuguesa de forma a colmatar o desnível dos pavimentos, após o reforço do pavimento em vários pontos do concelho.	m2	856
	3	MUROS		
9	3.1	Escavação em terreno de qualquer natureza para execução de fundação de muros de suporte, espera e vedação, incluindo reposição de terras e remoção dos produtos sobranes a local de vazadouro.	m3	126
	3.2	Betão ciclópico em muros c/ a dosagem de 250 kg de cimento por 23% de pedra grossa, com diam. Até 0.20m, incluindo cofragem, escoramento, fornecimento e aplicação.		
10	3.2.1	Em fundação de muros de suporte, espera e vedação.	m3	105
11	3.2.2	Em elevação de muros de suporte e espera.	m3	236
	4	DIVERSOS		
12	4.1	Execução de caldeiras, com guias de betão, incluindo fundação em betão para assentamento das guias e todos os trabalhos e materiais necessários à sua boa execução.	UN	21
13	4.2	Eliminação de caldeiras e retirada de árvores, incluindo pavimentação dos espaços e todos os trabalhos necessários.	UN	3
14	4.3	Levantamento e reposição de guias de granito danificadas pelas raízes das árvores em passeios da cidade, incluindo reassentamento de cubos na sua envolvente.	UN	4
15	4.4	Execução de geodreno, incluindo fornecimento e colocação de manta geotêxtil, brita de várias dimensões, movimento de terras e todos os trabalhos e materiais necessários ao seu bom funcionamento.	vg	1