

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qty
	<b>1</b>	<b>EQUIPAMENTOS E OBRAS AUXILIARES</b>		
<b>1</b>	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro e outros trabalhos preparatórios.	vg	1
	<b>2</b>	<b>Montim, Lameirinha e Luilhas</b>		
	<b>2.1</b>	<b>Reperfilamento e reparação em agregado britado de granulometria extensa de forma a colmatar as depressões existentes, incluindo regularização da plataforma, rega e</b>		
<b>2</b>	2.1.1	Montim	ml	8650
<b>3</b>	2.1.2	Lameirinha	ml	11100
<b>4</b>	2.1.3	Luilhas	ml	11900
	<b>3</b>	<b>S. Pedro</b>		
	<b>3.1</b>	<b>Reperfilamento e reparação em agregado britado de granulometria extensa de forma a colmatar as depressões existentes, incluindo regularização da plataforma, rega e</b>		
<b>5</b>	3.1.1	S. Pedro	ml	4900
	<b>4</b>	<b>DIVERSOS</b>		
<b>6</b>	4.1	Abastecimento de água às frentes de trabalho com recurso a camião cisterna de 8.000 litros, face à inexistência de pontos de abastecimento próximos dos locais a intervir.	vg	1