

## Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qty
	<b>1</b>	<b>EQUIPAMENTOS E OBRAS AUXILIARES</b>		
<b>1</b>	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro e outros trabalhos preparatórios.	vg	1
	<b>2</b>	<b>DIVERSOS</b>		
<b>2</b>	2.1	Execução de escoramento das paredes exteriores antes do início dos trabalhos de demolição, incluindo todos os trabalhos e material necessário para a sua boa execução.	UN	1
<b>3</b>	2.2	Demolição de telhas e armação de telhado, incluindo carga, transporte manual até viatura para levar a vazadouro da responsabilidade do empreiteiro e de acordo com as normas legais em vigor.	UN	1
<b>4</b>	2.3	Demolição de paredes exteriores e interiores da casa, sendo a pedra resultante da demolição arrumada na fundação, incluindo carga, transporte manual até viatura para levar a vazadouro da responsabilidade do empreiteiro e de acordo com as normas legais em vigor.	UN	1