

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qty
	1	PAVIMENTAÇÃO		
1	1.1	Regularização e compactação de fundo de caixa.	m2	900
2	1.2	Fornecimento e aplicação de camada de desgaste betuminoso com 0,06m de espessura após recalque, incluindo limpeza da base e rega de impregnação com emulsão catiônica de rotura lenta (ECL-1) à taxa de 1,00kg/m2.	m2	900